

შპს „მანგან მაინი“-ს მიერ დაზიანებული გარემოს (სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე არსებული 604 კვ.მ მიწის) პირვანდელ (ზიანის მიყენებამდე არსებულ) მდგომარეობასთან მიახლოებულ მდგომარეობამდე აღდგენის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა


N	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ. ერთ	რაოდენობა	ერთ. ღირებულება	ჯამი	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
1	შესაბამისი ნიადაგის დატვირთვა, ტრანსპორტირება 104 კმ-ზე, დაცლა და სამუშაო ტერიტორიაზე დროებითი განთავსება	მ³	73.0	15.00	1,095.00	
2	შესაბამისი ნიადაგის გაშლა, გაფხვიერება და მოსწორება ადგილზე, 12 სმ სისქის დასრულებული ფენის მოწყობით	მ³	73.0	5.00	365.00	
3	ბალახოვანი საფარის შეთესვა მთელ ფართობზე	მ²	604.0	0.10	60.40	
	ბალახოვანი მცენარეების თესლის ნარევი — სამყურა და მაღალი წივანა; თესვის ნორმა: 0.250 კგ / 100 მ²-ზე	კგ	1.510	35.00	52.85	
ჯამი					1,573.25	

გაუთვალისწინებელი ხარჯები (5%)	78.66	
ჯამი	1,651.91	
დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18%	297.34	
სულ ჯამი	1,949.25	

შენიშვნა: 104 კმ სატრანსპორტო მანძილი გამოყენებულია შესაბამისი ნიადაგის სავარაუდო დასაწყობების ადგილიდან სამუშაო ტერიტორიამდე საანგარიშო მანძილად. ნიადაგის საბოლოო დასაწყობების ადგილის დაზუსტების შემთხვევაში სატრანსპორტო ხარჯი დაზუსტდება საჭიროებისამებრ.

შენიშვნა: სამუშაოების დასრულების შემდგომი მონიტორინგი და ფოტოდოკუმენტირება განხორციელდება შპს „მანგან მაინი“-ს პასუხისმგებელი პირის მიერ და არ საჭიროებს დამატებით ხარჯს.

შეადგინა:



კ. ხომასურიძე

