

შპს „მანგან მაინი“-ს მიერ დაზიანებული გარემოს (სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე არსებული 2066 კვ.მ მიწის) პირვანდელ (ზიანის მიყენებამდე არსებულ) მდგომარეობასთან მიახლოებულ მდგომარეობამდე აღდგენის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა


№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ. ერთ	რაოდენობა	ერთ. ღირებულება	ჯამი	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
1	შესაბამისი ნიადაგის დატვირთვა, ტრანსპორტირება 104 კმ-ზე, დაცლა და სამუშაო ტერიტორიაზე დროებითი განთავსება	მ³	248.0	15.00	3,720.00	
2	შესაბამისი ნიადაგის გაშლა, გაფხვიერება და მოსწორება ადგილზე, 12 სმ სისქის დასრულებული ფენის მოწყობით	მ³	248.0	5.00	1,240.00	
3	ბალახოვანი საფარის შეთესვა მთელ ფართობზე	მ²	2066.0	0.10	206.60	
	ბალახოვანი მცენარეების თესლის ნარევი — სამყურა და მაღალი წივანა; თესვის ნორმა: 0.250 კგ / 100 მ²-ზე	კგ	5.165	35.00	180.78	
ჯამი					5,347.38	
გაუთვალისწინებელი ხარჯები (5%)					267.37	

ჯამი	5,614.74	
დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18%	1,010.65	
სულ ჯამი	6,625.39	

შენიშვნა: 104 კმ სატრანსპორტო მანძილი გამოყენებულია შესაბამისი ნიადაგის სავარაუდო დასაწყობების ადგილიდან სამუშაო ტერიტორიამდე საანგარიშო მანძილად. ნიადაგის საბოლოო დასაწყობების ადგილის დაზუსტების შემთხვევაში სატრანსპორტო ხარჯი დაზუსტდება საჭიროებისამებრ.

შენიშვნა: სამუშაოების დასრულების შემდგომი მონიტორინგი და ფოტოდოკუმენტირება განხორციელდება შპს „მანგან მაინი“-ს პასუხისმგებელი პირის მიერ და არ საჭიროებს დამატებით ხარჯს.

შეადგინა:



კ. ხომასურიძე

